

# STOOMREDUCEERSTATION



## KLINGER VERZORGT

- » De gehele engineering voor uw toepassing
- » Complete unit montageklaar inclusief appendages, leidingen, flenzen en afdichtingen
- » Benodigde test-/materiaalcertificaten
- » Laswerk onder keur Stoomwezen

- 1 Hoge druk controle eenheid
- 2 Filter
- 3 Cycloondroger / ontwateringspunt
- 4 Condenspot (emmer)
- 5 Hoge druk afsluiter
- 6 Reduceertoestel
- 7 Afsluiter stuurleiding (deze moet worden gemonteerd)
- 8 Lage druk afsluiter
- 9 Lage druk controle eenheid
- 10 Veerveiligheidsklep (10% hoger dan de druk instellen)
- 11 By pass afsluiter

